


DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Memoria_Justificativa_16022021		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: MTCA0-PSWKV-UA11V Data d'emissió: 19 de Febrer de 2021 a les 2:44:31 PM Pàgina 1 de 12		NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12872023 MTCA0-PSWKV-UA11V 549A1B8596129D9DEDC71127897E297BA5C49FB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accorde.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=eipapoi



DESEMBRE 202018.12.2020

DOCUMENT

PROJECTE EXECUTIU

MEMÒRIA

PROJECTE

AMPLIACIÓ I REFORMA DELS SERVEIS
GENERALS DEL CEMENTIRI DE ROQUES
BLANQUES

CLIENT

GESTIÓ INTEGRAL CEMENTIRIS DE
NUMBER. S.L.

AUTORS

Enric Batlle, Arquitecte
Joan Roig, Arquitecte
Albert Gil, Arquitecte

batlleiroig

BATLLE I ROIG ARQUITECTURA, S.LP
C/ALFONSO DE LUJÁN, 10 - 08039 SPANISHES DE LLIBRECAT
Tel: 93 497 98 64 - Fax: 93 493 12 24 batlleiroig@batlleiroig.com

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	ESTAT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Memoria_Justificativa_16022021		
ALTRES DADES	SIGNATURES	
Codi per a validació: MTCA0-PSWKV-UA11V Data d'emissió: 19 de Febrer de 2021 a les 2:44:31 PM Pàgina 2 de 12		NO REQUEREIX SIGNATURES

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE L'ACTUACIÓ. LA SEVA FINALITAT I LA SEVA ADEQUACIÓ ALS REQUISITS EXIGITS PER LA LLEI D'URBANISME I EL REGLAMENT QUE LA DESPLEGA I A LES DETERMINACIONS DEL PLANEJAMENT TERRITORIAL, SECTORIAL I URBANÍSTIC APLICABLES

I. MEMÒRIA

MG. Dades generals

- MG 1. Identificació i objecte del projecte
- MG 2. Agents del projecte
- MG 3. Relació de documents complementaris i projectes parcials amb identificació dels tècnics redactors distints del projectista


MD. Memòria Descriptiva

- MD 1. Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida
- MD 2. Descripció del projecte
 - MD 2.1. Descripció general del projecte
 - MD 2.2. Justificació de l'acompliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i altres normatives si procedeix
 - MD 2.3 Descripció de l'edifici: Programa Funcional. Descripció general dels sistemes
 - MD 2.4 Relació de superfícies
- MD 3. Prestacions de l'edifici: requisits a complir en funció de les característiques de l'edifici
 - MD 3.1. Condicions funcionals relatives a l'ús d l'edifici


MC.Memòria constructiva

- Enderroc i serveis afectats
- Enderroc
- Serveis afectats
- Característiques del terreny i moviment de terres
- Característiques del terreny
- Moviment de terres

MN. Normativa aplicable



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	ESTAT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Memoria_Justificativa_16022021		
ALTRES DADES	SIGNATURES	NO REQUEREIX SIGNATURES
Codi per a validació: MTCA0-PSWKV-UA11V Data d'emissió: 19 de Febrer de 2021 a les 2:44:31 PM Pàgina 3 de 12		



MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE L'ACTUACIÓ, LA SEVA FINALITAT I LA SEVA ADEQUACIÓ ALS REQUISITS EXIGITS PER LA LLEI D'URBANISME I EL REGlament QUE LA DESPLEGA I A LES DETERMINACIONS DEL PLANEJAMENT TERRITORIAL, SECTORAL I URBANÍSTIC APLICABLES

I. MEMÒRIA

MG. Dades generals

MG 1 Identificació i objecte del projecte

Identificació

Títol del projecte:	AMPLIACIÓ I REFORMA DELS SERVEIS GENERALS DEL CEMENTIRI DE ROQUES BLANQUES
Tipus d'intervenció:	Obra de nova construcció
Situació:	Roques Blanques

Objecte del projecte

L'objecte del treball és la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu i la direcció de les obres de l'edifici que acollirà els nous serveis centrals del Cementiri de Roques Blanques ubicat al terme municipal de El Papiol.

MG 2 Agents del projecte

Promotor:

GESTIÓ INTEGRAL DE CEMENTIRIS NUMBER S.L

NIF: B-59357707

C/ Saragossa nº 6

08830 Sant Boi del Llobregat

Representant: Josep Ventura Ustrell

DNI: 38435447D

Projectista:

Els arquitectes signants del projecte són:

Enric Batlle i Durany

Nº col·legiat: 11306-9

NIF: 37729833-N

Adreça: Manuel Florentín Pérez, 15

08950 Espinlles de Llobregat

Telèfon: 934579884

Joan Roig i Duran

Nº col·legiat: 11355-7

NIF: 38050916-S

Adreça: Manuel Florentín Pérez, 15

08950 Espinlles de Llobregat

Telèfon: 934579884

Albert Gil Margalef

Nº col·legiat: 49136-5

NIF: 46403251-S

Direcció: Manuel Florentín Pérez, 15

08950 Espinlles de Llobregat

Telèfon: 934579884

MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials amb identificació dels tècnics redactors distints del projectista

Càlcul d'estructura:

BIS STRUCTURES

Edifici Palau de Mar, Plaça de Pau Vila, 1, 08039 Barcelona

Telèf: 94 415 76 55

www.bisstructures.com

Arquitecta: Maria Farrús i Cassany

Instal·lacions:

JSS

Av. Príncep d'Astúries, 43-45 4t 6a 08012 Barcelona

Telèf: 93 217 50 51

www.jssasociats.com

Pèrto Industrial, Ingeniero tecnico industrial colegiado nº 9,115

Francisc Juncosa Esperanza

MD. Memòria Descriptiva

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida

Antecedents

El cementiri de Roques Blanques va ser un dels àmbits que el Pla General Metropolità va decidir destinar a cementiri metropolità. Per això va qualificar una gran àrea de gairebé 90 ha com a cementiri comarcal. Dintre del conjunt també hi havia el conjunt de Can Timoner, una massa situada a l'entrada del recinte, que va quedar qualificada d'equipament. Tot el conjunt va ser ordenat en detall pel Pla especial del Cementiri de Roques Blanques de 1982, que va ser modificat per una Modificació Punyal l'any 2013, coordinadament amb una Modificació Punyal de Pla General.

La Modificació Punyal del Pla General mantenia la qualificació d'equipament de l'entorn de Can Timoner, i la Modificació Punyal de Pla Especial reconeixia el conjunt de Can Timoner com el lloc on s'havien de concentrar els serveis generals de tot el recinte, confirmant l'evolució que havia seguit el cementiri durant els

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	ESTAT
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Memoria_Justificativa_16022021		
ALTRES DADES	SIGNATURES	NO REQUEREIX SIGNATURES
Codi per a validació: MTCA0-PSWKV-UA11V Data d'emissió: 19 de Febrer de 2021 a les 2:44:31 PM Pàgina 7 de 12		



El document no requereix signatures. Mil·liançant el codi de verificació i el codi de registre, es pot comprovar la validesa i autenticitat del document. Per a més informació, veure el lloc web: https://portal.informatica.gub.es/portal_informatica/verificar_documento

El projecte complex amb aquest requeriment. Vehicles: El projecte té una cotxera per a dos vehicles en concordança amb la dimensió de l'edifici i el servei que ha de donar. Fèretres: El projecte té l'espai necessari per emmagatzemar els fèretres. <i>Altres mitjans materials</i> <i>Mitjans personals</i> LLEI 21/1997 SOBRE SERVEIS FUNERARIS – DECRET 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària mortuària. – ALTRES NORMATIVES D' APLICACIÓ En relació a les normatives, que cal tenir en consideració per la redacció del projecte i que queden justificades totes elles al Projecte de llicència ambiental i Projecte de bombers. Són les següents: REFERENCIES NORMATIVES AMBIENTALS I SANITÀRIES Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i instruccions tècniques complementàries, de ITIC-BT-01, a ITIC-BT-51, aprovat pel Decret 842/2002, de 2 d'agost, B.O.E. de 12-09-02. Real Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higiènic-sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi DOGC núm. 4185, 29.07.04 Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionel·losis. Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo huma. Real Decreto 109/2010, de 5 de febrer, per el que es modifiquen diversos reals decrets en matèria sanitària para la seva adaptació a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a las activitats de serveis i el seu lliure exercici. REFERENCIES NORMATIVES SECURETAT I INCENDIS	Llei 3/2010 de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats i infraestructures i edificis. Document Bàsic SI Seguretat en cas d'incendi del Codi Tècnic de l'edificació SI-CTE. Document Bàsic SUA Seguretat d'utilització del Codi Tècnic de l'edificació SUA-CTE. Real Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis. Instruccions Tècniques complementàries de la Generalitat de Catalunya Instruccions de la Taula Interpretativa de la Normativa de Seguretat contra incendis (TINSCI) MD 2.3 Descripció de l'edifici, Programa Funcional, Descripció general dels sistemes Descripció de l'edifici – Configuració general: forma, volumetria, alçades, número de plantes i accessos: L'edifici L'accés a l'edifici es situa en una cantonada, on el tancament es retirarà del pla de façana facilitant així un porxo més ampli just a l'accés del tanatori, quedant integrat en l'entorn de vegetació i semisoterrat des del talús de la part posterior de l'edifici (on hi ha el vial d'accés previt). En aquest punt d'entrada, que és la primera part de l'edifici, es situa la recepció, la zona de treball juntament amb tots els seus serveis necessaris: oficina, vestuaris, banys i arxiu-magatzem. A l'espai central d'aquest primer volum es situen els llocs de treball fixos que queden il·luminats per un pati interior final. També s'inclouen els despatxos i espais de reunió amb els familiars, que es situen tocant al pati i separant així la part més privada de la pública. Així, aquest primer volum queda separat a través d'un pati de l'altra volum de l'edifici, el qual esdevé la peça més ampla del programa i on es concentraran més usuaris. El porxo d'accés acompanya a l'edifici en tota la seva llargada creant un espai de transició entre exterior i interior. L'enjardinament i la urbanització de l'entorn i de l'edifici permet tenir uns patis més o menys independent just abans de l'entrada a la zona de cermònies. A la segona part de l'edifici, s'hi accedeix també a través del porxo perimetral. A l'entrada s'hi situa el hall d'accés que serveix de distribuïdor per una banda a les dues sales de vetlla per a les famílies i per l'altra banda a la sala de cermònies. La sala de cermònies situada junt al hall d'accés, tindrà l'accés des del hall i la sortida a l'exterior directament sense passar pel hall, essent aquest el recorregut natural pels usuaris. La sala de cermònies té un pati contigu per donar un ambient de tranquil·litat i intimitat a la sala. Des d'aquest pati es surt directament a l'exterior, al porxo on també es produeix l'accés a l'edifici. Per darrera de les sales de vetlla i la sala de cermònies, es situa tot el programa de serveis, donant al fons de pati el pati amb accés independent. Hi trobem ubicats els dos forns amb connexió a les sales d'introducció, les quals queden visualment connectades a través d'obertures de vidre a la sala de les famílies i a la sala oratori, respectivament. Dins el recorregut de serveis, trobem la sala d'urnes, la tanatopràxia i la sala magatzem per a fèretres. Els recorreguts independents entre els usuaris i els treballadors del tanatori queda totalment garantit. Programa funcional: ús característic i resta d'usos: - Planta baixa cota +362,50m: L'edifici es desenvolupa tot en una sola planta. Així mateix, a la planta baixa es situa tot el programa de l'edifici. El programa consta d' una Àrea Pública i una Àrea de Serveis, molt ben
--	--

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12872023 MTC40-PSWKV-UJAL1V 549A-1B8596139D9B0EDC712789E297BAC549FB) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liants el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.facteche.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapal

Les instal·lacions es situen al pati d'unió entre les dos parts i ocultat mitjançant gelosies i vegetació.

Expositor de flors
Sala d'atenció 1
Sala d'atenció 2
Sala de reunions 1
Sala de reunions 2
Despatx gerent
Sala d'espera
Sala de vetlla
Hall
Bany públic
Bany adaptat
Sala cerimònies

Magazem
Office treballadors
Bany
Vestuaris
Bany adaptat
Passadís accés servei
Sala introducció
Zona desmunatge, forns i filtres
Sala introducció
Passadís de servei
Cambra de conservació
Bany oficial
Vestuaris oficial

Descripció bàsica dels sistemes constructius de l'edifici i principals característiques:

La previsió és que a nivell de fonaments es pugui plantejar una solució mitjançant sabates superficials de formigó armat o sabates superficials sobre pous de formigó no estructural, sota els pilars de formigó armat. Aquests fonaments s'ancoraran un mínim de 20cm a l'estrat resistent.

armat in situ de 30cm d'ampçada, recolrats sobre sabates corregudes també de formigó armat. En tots els casos seran elements estructurals autoportants.

Té forma rectangular i unes dimensions aproximades de 58x21m.

S'articula en dos blocs mitjançant junta de dilatació.

L'estructura horitzontal es resol amb llosa massissa de formigó armat de anells variables entre 30 i 45cm, recolzada en jassers planes i de cantell, damunt pilars i murs de formigó armat. La geometria d'aquestes jassers varia segons les necessitats arquitectòniques i estructurals.

L'estructura vertical es soluciona amb pilars de formigó armat situats sobre eixos regulars. La llum entre eixos és de 3,60 i 10,40m. Cal assenyalar, a títol particular, que a la façana principal es proposen pilars de formigó pretensat per poder reduir la secció d'aquests.

La coberta vegetal està composta per les següents capes (des del suport fins a l'exterior).

- Fomigado ceruinar ue utilizado ue penicilinas
- Caga de regularizado de monter
- Lâmina geotextil de protecçõ 500 gr/m²
- Lâmina impermeabilizante aniliseis
- Lâmina protectora i de retençõ d'agua 500 gr/m²
- Alantenn trmic de plaques de poliestire extrut
- Placa drenant DE 25
- Lâmina filtrant
- Geocels perforades de 10-15 cm
- Substrata 10-15 cm
- Plantacõs

Les façanes opaques seran de formigó vist, amb aïllament de llana de roca de 8cm , trasdossat interior autoportant, utilitzant un revestiment de fusta als primers 2,5m des del paviment de planta baixa a mode de sòcol en algunes estances.

Les façanes de verre tindra

Les façanes de vidre tindran fusteria d' alumini amb trencament de pont tèrmic i vidres amb càmera.

S'hauran de construir els tancaaments de la nova edificació utilitzant murs de formigó armat, parets de maó refractari o que suporti altes temperatures i l'ús de vidres resistents a la calor ($> 7,73 \text{ kW/m}^2$).


Els tancaments també hauran de ser capaços de suportar la sobrepressió mínima establerta per la Direcció de Protecció Civil de la Generalitat (370 mbar).

Els acabats dels paraments verticals de les sales interiors tenen diferents solucions segons si formen part del programa de l' àrea pública o de l' àrea de servei. En general s'utilitzen revestiments de fusta amb lames o continus en les zones nobles fins a 2,5m i la resta enguixat i pintat. En canvi a l' àrea de servei enguixat i pintat. Els lavabos seran de gres porcel·lànic.

pintat. Els lavabos seran de gres porcel·lànic.

Les pavimentacions seran de fornigó acabat remolinat en els espais exteriors, classe III. La pavimentació interior de l'àrea pública es resoldrà amb un gres porcel·lànic i la pavimentació de l'àrea de servei amb fornigó acabat IIS.

Els fals sosfres només seran en espais humits i es resoldran amb cartró-guix amb perfilaria oculta hidròfuga, mentre que a les zones nobles l'acabat de la llosa de formigó serà visible.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc). El document no requereix signatures. Mil·liançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://sccode.diba.cat/verif.jsp?codigo_documento=16022021-MTCA0-PSWKV-UA11V

MD 2.4 Relació de superfícies	
SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES	
EDIFICI	
M2 DE SOSTRE	1.058,74
PATIS	176,00
TOTAL	1.234,74
SUPERFÍCIES ÚTILS	
Planta Baixa: cota +93,46 m	
ESPÀI	ÀREA
RECEPCIÓ	27,85 m²
ZONA DE TREBALL	75,86 m²
EXPOSITOR DE FLORS	10,98 m²
ARXIU	15,16 m²
SALA ATENCIÓ 1	13,62 m²
SALA ATENCIÓ 2	13,63 m²
SALA REUNIONS 1	18,35 m²
SALA REUNIONS 2	17,93 m²
DESPATX GERENT	16,83 m²
BANY	2,83 m²
VESTUARIS	15,22 m²
BANY ADAPTAT	4,84 m²
OFFICE TREBALLADORS	15,36 m²
MAGATZEM	3,71 m²
SALA DESPERA	18,52 m²
SALA DE VETILLA	24,35 m²
HAL	37,15 m²
BANY	1,92 m²
BANY	4,35 m²
BANY	4,48 m²
BANY ADAPTAT	2,18 m²
SALA CERIMONIES	169,31 m²
PASSADIS	7,03 m²
SALA INTRODUCCIÓ 1	16,00 m²
ZONA DESMUNTATGE, FORNS I FILTRES	78,34 m²
SALA INTRODUCCIÓ	17,07 m²
PASSADIS	23,46 m²
CAMBRA CONSERVACIÓ	25,26 m²
VESTIBUL INDEPENDÈNCIA	4,43 m²
VESTIBUL INDEPENDÈNCIA	18,16 m²
BANY	3,72 m²
VESTUARIS OFICINAT	2,41 m²
BANY OFICINAT	21,98 m²
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL EDIFICI	736,67 m²
Planta coberta. Cotes variables segons plànols	
Instal·lacions a l' exterior.	

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Memoria_Justificativa_16022021		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: MTCA0-PSWKV-UA11V Data d'emissió: 19 de Febrer de 2021 a les 2:44:31 PM Pàgina 10 de 12		NO REQUEREIX SIGNATURES

Memòria Jardineria

Un dels objectius del projecte de jardineria es la integració paisatgista amb l'entorn, es per això que les espècies seleccionades, son quasi totes autòctones i presents al Parc de Colserola; a l'hora també es pretén connectar amb la imatge de la resta del cementiri. A continuació es descriurà la jardineria de les zones principals: Coberta, patis i urbanització.

Coberta

Per tal de potenciar la integració de l'edifici a l'entorn, s'ha enjardinat la coberta. Aquest enjardinament es majoritàriament a base d'un prat fort i diferents taques d'entapissants i arbustives baixes com romanís, espigols, boges, i estepes entre altres, generant d'aquesta manera, la imatge d'un paisatge naturalitzat.

Hi ha, una part de la coberta amb gran inclinació (40%), on es col·locarà una geocel·la per evitar l'erosió i arrossagament del substrat, en aquest indret es plantaran entapissants de ràpid desenvolupament com la dichondra lla vinca.

Al perímetre de la coberta es plantaran enfiladisses autòctones com el lligabosc mediterrani, l'heura i la vidalba, per tal que penguin per la cornisa i ocultin un voladís amb excessiva presència.

Hi ha un apart de la coberta paral·lela al vial en la que hi haurà mes profunditat de substrat, el que ens permetrà plantar arbustives mes altes com ara el lleniscle, la murtra, l'aladem i el matabou. Aquesta massa arbustiva servirà a l'hora, per evitar l'accés a la coberta dels vianants des del vial.

A la part mes baixa de la coberta es realitzarà una rasa de graves per evitar els enollaments en cas de pluges intenses. Tota la coberta disposa d'un sistema de drenatge i retenció d'aigua per mitjà d'una lamina alveolar, protegida mb un geotèxtil i una manta retenedora.

Patís

A l'edifici es generen tres patís amb molta presència des de l'interior. Al mes petit es plantarà un arboç multitronc (Arbutus unedo) i es cobrirà la superfície amb mulch de triturat d'escorça de pi.

Al pati central es plantaran dos alzines multitronc (Quercus ilex) i un arboç, potenciant l'efecte d'un petit bosquet mediterrani. La superfície es cobrirà amb vinca, oferint un to morat durant la seva floració. A aquest pati també es plantaran alguns falsos gessamins, que treparan per la pèrgola contigua, i oferiran ombra i aroma a la primavera.

Al pati de l'oratori, es plantarà un arbre exemplar, es proposa una olivera (Olea europaea) amb un toc singular, tot i que pot ser substituït per un altre arbre. La superfície d'aquest pati estaria sembrada amb gespa. Aquí també es plantaran alguns falsos gessamins. En aquest pati es proposa una lamina d'aigua amb moviment, que a mes de servir de mirall i donar una gran amplitud a l'espai, provocarà una sensació acústica i de frescor molt agradable, potenciant la singularitat del pati, i convidant a la reflexió i oració.


Urbanització

Per evitar l'accés a la coberta des del vial es proposen taques arbustives altes formades per lleniscle, la murtra, l'aladem i el matabou, alternades amb masses d'arbustives baixes i entapissants formades per romanís, espigols, boges, i estepes entre altres.


Per sota de l'edifici es proposa un camí de paviment mixt, que anirà sembrada amb un prat de baix manteniment. Paral·lel a aquest camí, es proposa una tanca arbustiva perenne, molt alta e impactant a base de lleniscles, marullis i aladerns de fulla estreta. En aquest camí hi ha una sèrie de pilars on es plantaran enfiladisses, concretament heures i glicines, que amb la seva floració primaveral, aportaran color i aroma al passeig.

Per cobrir el mur de gabions es plantaran enfiladisses perennes i caducifòlies, com ara heures, vinya verge, fals gessami i falsa sarsaparilla.

Respecte a l'arbrat, a la urbanització nomes es plantarà a un talús una petita agrupació, amb dos alzines multitronc (Quercus ilex) i un arboç multitronc (Arbutus unedo).



DOCUMENT PROJECTE (TD99-010): PROJECT_Memoria_Justificativa_16022021	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: MTCA0-PSWKV-UA11V Data d'emissió: 19 de Febrer de 2021 a les 2:44:31 PM Pàgina 11 de 12	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12872023 MTCa0-PSWKV-UA11V 549A1B85696139D9BDEDC71127897E297BA5C49FB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://ccode.dba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=eipapoi

MD 3 Prestacions de l'edifici: requisits a complir en funció de les característiques de l'edifici

MD 3.1 Condicions funcionals relatives a l'ús de l'edifici

L'edifici només podrà ser destinat als usos previstos en el projecte. La dedicació d'algunes de les seves dependències, a un ús diferent al projectat, requerirà d'un projecte de reforma i canvi d'ús que serà objecte d'una nova llicència. Aquest canvi d'ús serà possible sempre i quan el seu nou destí no alteri les condicions de la resta d'edifici ni sobrecarregui les seves prestacions inicials en quant a estructura, instal·lacions, etc.

Figure 1

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12872023 MTC40-PSWKV-UA11V 549A-IB8596139D9BDEC71127897E297BAC549FB) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://caja.verificador.jsp?codigo_entidad=elpapal